F-F
-KOSTKA BRUKOWA 7 cm w szczelinach stosować piasek suchy o frakcji ziaren 1-2mm
-PODSYPKA - piasek o frakcji do 2mm ,grysu lub żwirku o ziarnach 1-4mm z domieszką cementu w proporcji 1:6 5cm
-PODBUDOWA WŁAŚCIWA - piasek o frakcji 30-60mm uzupełniona od góry kruszywem o frakcji do 30mm 26cm
-WARSTWA ODSĄCZAJACA - piasek o frakcji do 2mm 5cm
-GRUNT ISTNIEJACY

E-E
-KONSTRUKCJA DACHU - JĘTKI 100x200 mm
-WEŁNA MINERALNA 200mm (między jętkami 100x200 mm)
-KONSTRUKCJA DACHU - JĘTKI 100x200 mm
-KRAWĘDZIAKI (łaty) 40x50mm
-WEŁNA MINERLANA 40mm
-PAROIZOLACJA
-SYSTEMOWY SUFIT RIGIPS Z PŁYT G-K H2 (nienasiąkliwe) 15mm

A-A
-BLACHODACHÓWKA model KINGAS ~ 20 mm
-ŁATY 40x50 mm
-KONTRŁATY 40x50 mm
-WYSOKOPRZEPUSZCZALNA WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA
-KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 80x160 mm

D-D
-BLACHODACHÓWKA model KINGAS ~ 20 mm
-ŁATY 40x50 mm
-KONTRŁATY 40x50 mm
-WYSOKOPRZEPUSZCZALNA WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA
- PUSTKA WENTYLACYJNA 20 mm
-WEŁNA MINERALNA 140mm (między krokwiami 80x160 mm)
-KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE 80x160 mm
-KRAWĘDZIAKI (łaty) 40x50mm
-WEŁNA MINERLANA 40mm
-PAROIZOLACJA
-SYSTEMOWY SUFIT RIGIPS Z PŁYT G-K H2(nienasiąkliwe) 15mm

C-C
-GRES ze spakami w kierunku kratek ściekowych wg opisu arch - bud gr.1cm
-KLEJ 0,5 cm
- WYLEWKA CEMENTOWA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW gr. 7cm ZBROJONA Siatką zbrojeniową wykonaną z drutu ryflowanego (żebrowanego)o średnicy drutu ø6,0 mm oraz oczku 120x120 mm
-FOLIA Z WYWINIĘCIEM SKLEJONA NA ZAKLADACH
-HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA TWRDA 10cm
-IZOLACJA PRZECIWWODNA Z WYWINIĘCIEM SKLEJONA NA ZAKLADACH
-PŁYTA BETONOWA z Betonu B25 14 cm
-KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłow<5% gr.30 cm
-ZIEMIA Z WYKOPÓW ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI CO 20cm

S-S
-TYNK GIPSOWY 1,5 cm
- ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 24cm
-KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z
-STYROPIAN EPS 10 cm
(w narożasz listwa narożna z siatką\spód listwa stratowa z siatką)
-KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ BOLIX U
-SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
-KLEJ DO ZAPRAWY ZBROJONEJ BOLIX U
-PODKŁAD TYNKARSKI BOLIX OP
-AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA STRUKTURA PEŁNA 1,5mm
(kolor opisany na rysunkach elewacji)

W-W
-TYNK GIPSOWY \ CERAMIKA 1,5 cm
- ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 6cm
-TYNK GIPSOWY \ CERAMIKA 1,5 cm

B-B
-TYNK GIPSOWY \ CERAMIKA 1,5 cm
- ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 12cm
-TYNK GIPSOWY \ CERAMIKA 1,5 cm

P-P
-STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 8 cm
-FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA
-BLOCZKI BETONOWE 24 cm



beton klasy B30, C25/30
pręty głowne stal klasy A-III fi14 mm (RB400W)
strzemiona stal klasy A-0 fi6 mm (St0S) co 30cm
otulina dla stali = 50mm
przy łączeniu drutu A-III fi14[mm] stosować zakład min 25 [cm]

UWAGA
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. SŁUP ,TABLICE ,ORAZ RAMIĘ KOSZA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄDO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGOPOSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPŁYWU KONSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO MAJĄCEGO WPŁYW NA STATYKĘ BUDYNKU.
5. ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100UM DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA OKREŚLONY RAL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427

TEMAT	Projekt kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego "**Moje boisko – ORLIK 2012**" w miejscowości Radziechowy	
INWESTOR	**Gmina Radziechowy-Wieprz** z siedzibą Wieprz 700 ; 34-381 Radziechowy	
ADRES INWESTYCJI	RADZIECHOWY dz. nr ew. 7286\3; 7287; 7201; 7303\1	DATA **MARZEC 2011**
RYSUNEK	PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mirek MPOIA/040/2010 mgr inż. arch. Urszula Łodzińska	NR RYS. **A.07**
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA **ARCHITEKTURA**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM