ZBROJENIE SŁUPKÓW PIŁKOCHWYTU





ZBROJENIE ODCINKÓW BEZ ODSADZKI







PRĘTY ZBROJENIOWE ZBROJENIA GŁÓWENGO



SCHEMAT ZBROJENIA PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANE



UWAGI:
-STAL ŻEBROWANA KLASY : A-III [RB400W]
-STRZEMIONA STAL GŁADKA : A-I
-BETON : B30
-OTULINA : C=4,0 cm - PŁYTY PIONOWE
C=5,0 cm - PŁYTY POZIOME
-ŁĄCZENIE PRĘTÓW min. 60 cm
-PROMIENIE ZAGIĘĆ DOBRAĆ Z OBOWIĄZUJACYMI NORMAMI PN I PNB
-BETON PODKŁADOWY : B10
-PODKŁADKI DYSTANSOWE ZBROJENIA CO 10 cm MIN 2 sztuki na m2

UWAGA
PODANE WARTOSCI WYMIAROWE DOT. WYSOKOŚCI SA ORINTACYJNYMI WYSOKOŚĆ MURU MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA UKSZTAŁTOWANIE TERENU WYSOKOŚC NALEŻY SKOORDYNOWAC Z ARCHITEKTONICZNYM ROZRYSEM OGRODZENIA

UWAGA
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. SŁUP, TABLICE, ORAZ RAMĘ KOSZA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPŁYWU KONSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO MAJĄCEGO WPŁYW NA STATYKĘ BUDYNKU.
5. ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100UM DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA OKREŚLONY RAL

RM Projekt

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427

TEMAT	Projekt kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego "**Moje boisko – ORLIK 2012**" w miejscowości Radziechowy	
INWESTOR	**Gmina Radziechowy-Wieprz** z siedzibą Wieprz 700 ; 34-381 Radziechowy	
ADRES INWESTYCJI	RADZIECHOWY dz. nr ew. 7286\3; 7287; 7201; 7303\1	DATA **MARZEC 2011**
RYSUNEK	ZBROJENIE MURKÓW	SKALA: 1:25
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Cendry SKL\BO\0049	NR RYS. **K.03**
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA **KONSTRUKCJE**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM