PIŁKOCHWYT

WYSOKOŚĆ 7,00 m





DETAL 'A'

analogicznie dolne oparcie na słupie

SIATKE BEZWARUNKOWO DOSTARCZYĆ ORAZ MONTOWAĆ W CAŁOŚCI NIE DOPUSZCZA SIE ŁĄCZENIA SIATKI PP NA BUDOWIE

- TRAWA SYNTETYCZNA 50-60mm(WYSOKA)
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm
- WARSTWA NOŚNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów<5% gr.15 cm
- RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8 - 16 mm
- GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA z włókien ciągłych
- WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 15 cm ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

osłonka na line stalową PVC w kolorze zielonym

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ W TERENIE
2. SŁUP ,TABLICE ,ORAZ RAMIĘ KOSZA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA W RAZIE POTRZEBY PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGOPOSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCAJEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGOZ ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE FORMY OBIEKTU, DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPŁYWU KONSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGOMAJĄCEGO WPŁYW NA STATYKĘ BUDYNKU.
5. ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100UM DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA OKREŚLONY RAL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK
32-436 TOKARNIA 427

TEMAT	Projekt kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego **"Moje boisko – ORLIK 2012"** w miejscowości Radziechowy	
INWESTOR	**Gmina Radziechowy-Wieprz** z siedzibą Wieprz 700 ; 34-381 Radziechowy	
ADRES INWESTYCJI	RADZIECHOWY dz. nr ew. 7286\3; 7287; 7201; 7303\1	DATA **MARZEC 2011**
RYSUNEK	DETAL SŁUPA PIŁKOCHWYTU 7.0 [m]	SKALA: 1:200
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Mirek MPOIA/040/2010 mgr inż. arch. Urszula Łodzińska	NR RYS. **A.27**
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA **ARCHITEKTURA**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM