

Wieprz, dnia 29.07.2011 r.

OR.271.3.6.2011

**ZAPROSZENIE DO WZJĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO**


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), w imieniu Zamawiającego – Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy - niniejszym zapraszam Państwa do udziału w przedmiotowym postępowaniu.


Postępowanie swoim zakresem obejmuje udzielenie zamówienia na następujące zadanie:

- Ułożenie krawężnika drogowego wzdłuż drogi gminnej ul. 3 Maja w Przybędzy na odcinku od kościoła w dół w kierunku skrzyżowania z ul. Wajdowa dł 110 m.
- oczyszczenie przepustu drogowego 15 mb
- wykonanie odwodnienia liniowego z korytek przejezdnych dł 15,0 m.

Pisemne oferty uwzględniające wszystkie koszty brutto proszę składać do dnia 05 sierpień 2011r. do godziny 10.00 na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz Wieprz 700, 34-381 Radziechowy.

Szczegółowe informacje na temat w/w zamówienia udzielane są w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, pok. Nr 12, tel. 33 860-15-82

Zastępca Skarbnika

mgr Jolanta Caputa

WOJCI GMINY

mgr inż. Andrzej Figura

Kosztorys

Wykonanie odcinka krawężnika przy ulicy 1Maja w Przybędzy.

Data: 2011-07-08

Budowa: J.W.

Obiekt: Ułożenie krawężnika na ławie betonowej

Zamawiający: Gmina Radziechowy Wieprz

34-381 Radziechowy Wieprz 700

Jednostka opracowująca kosztorys: Gmina Radziechowy Wieprz

Kosztorys opracowali:

MARIUSZ MIROCHA,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys inwestorski

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|-------|---------------------|---------------|
| 1 Element | | | | | |
| 1.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV | m | | 110 | | |
| 1.2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm | m | | 110 | | |
| 1.3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) | m | | 110 | | |
| 1.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | | 7,700 | | |
| 1.5 Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | 110 | | |
| 1.6 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze, kruszywo łamane 7 dm3/m2 | mb | | 110 | | |
| 2 wykonanie odwodnienia liniowego | | | | | |
| 2.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV | m | | 15 | | |
| 2.2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm | m | | 15 | | |
| 2.3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) | m | | 15 | | |
| 2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | | 1,050 | | |
| 2.5 Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawężnik układany na opłasko na betonie | m | | 30 | | |
| 2.6 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | m | | 15 | | |
| 2.7 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako lepiszcze, kruszywo łamane 7 dm3/m2 | mb | | 15 | | |
| 3 czyszczenie przepustu rurowego | | | | | |
| 3.1 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,40 m, zamulenie do wysokości 1/2 Fi | m | | 15 | | |

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1/

- WYKONANIE WYKOPU PD ŁAWY BETONOWA 30*30 CM
- WYKOANIE ŁAWY BETONOWEJ Z OPOREM
- CIĘCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- UŁOŻENIE KRAWĘZNIKA DROGOWEGO 110,0 M
- USZCZELNIENIE I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MIEDZY KRAWĘZNIKIEM A NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNI

2/

- wykonanie odwodnienia liniowego z korytek przejezdnych betonowych 15 mb
- zabezpieczenie korytek po obu stronach krawężnikiem na płask - 15 mb

3/ oczyszczenie przepustu rurowego na odcinku 15 m

Miejsce wykonywanych praz zostanie wskazane przez Inestora .