


Przekrój poprzeczny A–A



- UWAGI:
- Narzut kamienny ciężki wykonać z głazów o największej średnicy geometrycznej minimum 50,0cm.
 - Zasypkę wykonać gruntem o $I_s=1,0$.
 - Do wypełnienia koszy należy zastosować kamień łamany nieobrobiony, skał twardych, niezwięzłych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących w reakcję.
 - Na styku koszy kamienno-siatkowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę zabezpieczającą kosze przed zamuleniem przez grunt znajdujący się za koszami.

pracownia projektowa KBN PROJEKT	TEMAT OPRACOWANIA:		
	REMONT USZKODZONEJ SKARPY I PODMYTEGO KORPUSU DROGI NA UL. LEŚNEJ W PRZYBĘDZY W KM 0+170 DO 0+195		
LOKALIZACJA: DROGA GMINNA (UL. LEŚNA) - DZIAŁKA NR 6188 - OBRĘB EWID. PRZYBĘDZA		RYS. NR D-3	
INWESTOR: URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		BRANŻA: DROGOWA	
STADIUM: PROJEKT UPROSZCZONY		SKALA 1:1000	
NAZWA RYSUNKU: PRZĘKRÓJ TYPOWY A-A UMOCNIENIA SKARPY		DATA: VIII 2013 r.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Krzesak upr. nr SLK/2182/PWOK/08		PODPIS: