

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 1.Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/</b>			
1.1 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,003		ha
1.2 KNR 201/111/2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	30		m2
<b>2 2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/</b>			
2.1 KNR 1501/201/5 Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20·cm - analogia rozbiórka płyt żelbetonowych o wym. 2,5x1,0x0,2m - szt. 8	4		m3
2.2 KNR 1901/118/19 Wywóz gruzu żwiro-betonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi (wg rodzaju konstrukcji), odległość 1·km - analogia rozbiórka płyt żelbetonowych o wym. 2,5x1,0x0,2m - szt. 4 (do dysp. UG )	2		m3
2.3 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV	152,1		m3
2.4 KNR 201/228/6 Wykopy wykonywane spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii IV	152,1		m3
2.5 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)- zasyp za budowlami	76,05		m3
2.6 KNR 201/206/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t - wywóz nadmiaru ziemi	76,05		m3
2.7 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III	30		m2
<b>3 3.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/</b>			
3.1 KNR 211/413/2 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,50x0,5x5,0m i 4x(1,0x0,5x5,0)m, na dł. L=30m	82,5		m3
3.2 KNR 211/401/11 Zabezpieczenie dna narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=30m i szer. 2,90m	69,6		m3