

KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: Remont ubezpieczenia prawego brzegu
potoku Wieśnik w km 2+850-2+880 w m. Radziechowy,
gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.T.	Asortymenty robót	Jednost ka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Przygotowanie terenu pod budowę , roboty pomiarowe / kod CPV 45100000-8/							
1	1.1	10.1 10.1.2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości – 0,003 ha	ha	0,003		
2	1.2	10.1 10.1.3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem – 30 m2	m ²	30,0		
2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/							
3	2.1	10.2 10.3.1. 10.3.1.1. 10.6.1 10.7 10.8.1	Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20-cm - analogia rozbiórka płyt żelbetonowych o wym. 2,5x1,0x0,2m - szt. 8 – 4,0m3	m ³	4,0		
4	2.2	10.2 10.3.1. 10.3.1.2. 10.7	Wywóz gruzu zwirowo-betonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi (wg rodzaju konstrukcji), odległość 1-km - analogia rozbiórka płyt żelbetonowych o wym. 2,5x1,0x0,2m - szt. 4 (do dysp. UG) – 2,0m3	m ³	2,0		
5	2.3	10.2 10.3.1. 10.3.1.3. 10.6.1 10.7 10.8.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III-IV – 152,1 m3	m ³	152,1		
6	2.4	10.2 10.3.1. 10.3.1.4. 10.6.1 10.7 10.8.1	Wykopy wykonywane spycharkami, 74-kW (100-KM), grunt kategorii IV – 152,1 m3	m ³	152,1		
7	2.5	10.2 10.3.1. 10.3.1.5. 10.6.1 10.7 10.8.1	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)- zasyp za budowlami – 76,05 m3	m ³	76,05		
8	2.6	10.2 10.3.1. 10.3.1.6. 10.6.1 10.7 10.8.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochód 5- 10-t - uzupełnienie materiału pod zasyp za budowlami – 76,05 m3	m ³	76,05		

9	2.7	10.2 10.3.1. 10.3.1.7. 10.6.1 10.7 10.8.1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III – 30 m2	m ²	30,0		
3.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/							
10	3.1	10.3.2. 10.5.1 10.6.2	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1,50x0,5x5,0m i 4x(1,0x0,5x5,0)m, na dł. L=30m – 82,5m3	m ³	82,5		
11	3.2	10.3.3. 10.5.1 10.6.2	Zabezpieczenie dna narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dł. L=30m i szer. 2,90m – 69,6 m3	m ³	69,6		
Łączna wartość robót netto:							
Podatek VAT:							
Łączna wartość robót brutto:							

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

Miejsce , data

.....

Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy