

Nu mer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jedn .	Ilość	Kr ot n.	Oblicze nia
	450 000 00-7	Kosztorys	REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 513/11 W JUSZCZYNIE NA ODCINKU 0+00 do 0+045				
1		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		1		
1.1		KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	133,5	1	0+020 do 0+045: 45*2,7=1
1.2		KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III- wykop pod korytka	m3	10	1	: 40*0,5*0 ,5=10
1.3		KNR 201/517/2	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (35*35*50), z osadzeniem elementów na ławie z pospółki lub piasku	m	45	1	
2		Element	NAWIERZCHNIA DROGI 0+00- 0+0,45 km		1		
2.1		KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	133,5	1	szerokoś c drogi 2,70: 45*2,7=1 21,5 poszerze
2.2		KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	m2	133,5	1	
2.3		KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	m2	133,5	1	: 133,5=1
3		Element	RREMONT PRZEPUSTU		1		
3.1		KNR 1312/1505/3	Przepusty z rur betonowych WIPRO FI 60 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	8	1	: 8=8
3.2		KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	3	1	