

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	" Zabezpieczenie lewego potoku Juszczyńska w km 5+150 - 5+100 w m. Juszczyzna, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie".		
1	Element	1.1 Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/		
1.1	KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,02
1.2	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	200
2	Element	1.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
2.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	101,5
2.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	101,5
2.3	KNR 1501/203/4 (1)	Rozbiórka bruków z kamienia naturalnego, grubość > 30·cm, wypełnienie spoin żwirem	m2	50
3	Element	1.3 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
3.1	KNR 211/413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m1,5x0,5x5,0m i 3x(1,0x0,5x5,0m); o dł. L=17m	m3	38,25
3.2	KNR 211/413/1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach : 1,5x0,5x5,0m i 4x(1,0x0,5x5,0m);o dł. L=23m,	m3	63,25
3.3	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego--zabezpieczenie dna potoku narzutem kamiennym o śr. kamienia fi > 80cm na dł. L=15m, szer. 7,0m	m3	84