

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Udrożnienie koryta rzeki Soły w km 52+800-53+000 w m. Wieprz, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.		
1	Element	1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
1.1	KNR 201/228/3	Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii IV	m3	9 150
1.2	KNR 201/229/3 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	9 150
1.3	KNR 201/229/6 (1)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	9 150
1.4	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	9 150