

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Odbudowa zniszczonych umocnień w dnie rzeki Soły w km 52+380 wraz z zabezpieczeniem kolektora sanitarnego w m. Wieprz, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie.		
1	Element	1.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/		
1.1	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę	m3	1 200
1.2	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM) - zasyp za opaską	m3	1 200
1.3	KNR 201/229/1 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10-m, grunt kategorii I-II, spycharka 74-kW (100-KM)	m3	10 000
1.4	KNR 201/229/6 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii IV, spycharka 74-kW (100-KM)	m3	10 000
1.5	KNR 404/1103/4	Wywiezienie nadmiaru żwiru przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	1 500
2	Element	1.3 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/		
2.1	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem fi>100 cm w dnie koryta rzeki Soły powyżej istniejącego kolektora na długości na dł. L=10m i szer. 60m i gł. 1,0m w km 52+390 - 52+380 oraz poniżej istniejącego kolektora na dł. L=10m i szer. 60m i gł. 2,0m w km 52+380 -52+370 i na dł. L=10m i szer. 60m i gł. 1,0m w km 52+370-52+360	m3	2 400
2.2	KNR 211/401/11	Wykonanie opaski brzegowej z narzutu kamiennego fi>80cm na dł. L=20m na wyściółce faszynowej gr. 30 cm	m3	171
2.3	KNR 211/507/2	Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 30-cm	m2	110