
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - Utworzenie miejsca rekreacji w Brzuśniku w gminie Radziechowy Wieprz

ADRES INWESTYCJI : BRZUŚNIK dz. nr ew. 532

INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ

ADRES INWESTORA : Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

KODY CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : arch. RAFAŁ MIREK

DATA OPRACOWANIA : 15/06/2014

WYKONAWCA : RAFAŁ MIREK

INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ

Data opracowania
15/06/2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - Utworzenie miejsca rekreacji w Brzuśniku w gminie Radziechowy-Wieprz					
1 PRZYGOTOWANIE TERENU					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	(80,0+135,0+420,0)/10000,0	ha	0,06	
				RAZEM	0,06
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.1	0101-01	6	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm - warstwa grubości 10 cm	m ²		
d.1	0126-01	650	m ²	650,00	
				RAZEM	650,00
4	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km - na 5 km	m ³		
d.1	0101-04	6	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km - za dalsze 4 km - krotność do pozycji 8	m ³		
d.1	0101-05	Krotność = 8 6	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 2-01	Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m ³		
d.1	0310-02	0,25*0,25*1,2*34	m ³	2,55	
	Wykop pod słupki ogrodzeniowe				
	J.w. lecz pod cokoły	0,1*0,1*75,0	m ³	0,75	
				RAZEM	3,30
7	KNR 2-01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m ²		
d.1	0506-01	85	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
2 OGRODZENIE					
8	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty	m ³		
d.2	0122-02	0,25*0,25*1,2*34	m ³	2,55	
	Wykop pod słupki				
	J.w. lecz pod cokół	0,1*0,1*75,0	m ³	0,75	
				RAZEM	3,30
9	KNR 2-01	Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	m ³		
d.2	0310-02	2,55	m ³	2,55	
				RAZEM	2,55
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe zbrojone 4*#12 strzemiona #8 co 20cm , objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - betonowanie stóp - beton B-20	m ³		
d.2	0203-01	0,25*0,25*1,2*34	m ³	2,55	
				RAZEM	2,55
11	KNR 2-02	P.A.Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych dł. 250 cm zgrzewanych z drutu fi 5 mm, na słupach stalowych, wysokość 1,5 m, słupki 60x40/1,5mmx175 cm obetonowane	m		
d.2	1804-07	2,5*33	m	82,50	
				RAZEM	82,50
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV - p.a. pod cokół prefabrykowany	m		
d.2	0401-02	75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
13	KNR 2-31	P.A. Cokół prefabrykowany - deska betonowa 0,3x2,4,6 m	m		
d.2	0407-01	75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
14	KNR 2-02	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3,0/1,0 m), wysokość 1,6 m - p.a. brama 250x150 cm, furtka 110x150 cm systemowa, ocynkowana, malowana proszkowo, z zamkami patentowymi i ryglami	kpl		
d.2	1808-02	1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 SKARPOWANIE I PROFILOWANIE					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KW	Kalkulacja Indywidualna.Koszt zakupu i dowiezienia ziemi zwykłej do podbudowy	m ³		
		68	m ³	68,00	
				RAZEM	68,00
16 d.3	KW	Kalkulacja indywidualna. Koszt zakupu i dowiezienia ziemi urodzajnej	m ³		
		50	m ³	50,00	
				RAZEM	50,00
17 d.3	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z przerzutem	m ³		
	Z ziemi do- wiezionej	15,0+50,0	m ³	65,00	
	Z ziemi po- zostającej z na placu bu- dowy	45,0	m ³	45,00	
				RAZEM	110,00
18 d.3	KNNR 1 0410- 01	Umocnienie skarp oraz nasypów, włókniną syntetyczną - agrowłóknina 50g szara moco- wana kołkami PCV do ziemi	m ²		
		95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
19 d.3	KNR 2-01 0505-02	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV	m ²		
		420	m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
20 d.3	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt katego- rii I-IV, na głębokości 20 cm	m ²		
	Pod nawierz- chnie bez- pieczne	135,0	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
21 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane 0-31,5 mm	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
22 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wysiewki kamienne 0-8 mm, grubość warstwy 3 cm	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
23 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - potrącenie za 5 cm grubości warstwy - wysiewki kamienne - współczynnik do pozycji 5 Krotność = 5	m ²		
		-135	m ²	-135,00	
				RAZEM	-135,00
24 d.3	KW	Kalkulacja indywidualna. Zakup i ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z płyt grub. 80 mm, przepuszczającej wodę	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
25 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapra- wą cementową na ławie betonowej	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
4 ZIELEŃ					
26 d.4	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z nawo- żeniem, kategoria gruntu III - dwukrotnie trawą wiechliną łąkową - współczynnik do po- zycji 2	m ²		
		Krotność = 2			
		420	m ²	420,00	
				RAZEM	420,00
27 d.4	KNR 2-21 0326-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus) - jał- owiec "Blue Carpet" płochący	szt		
		86	szt	86,00	
				RAZEM	86,00
28 d.4	KNR 2-21 0326-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7 m, ziemia urodzajna (humus) - Thuja " Golden Globe"	szt		
		59	szt	59,00	
				RAZEM	59,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 URZĄDZENIA STAŁEGO PLACU ZABAW					
29 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż zestawu gimnastycznego np. Polygon lub równoważnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż karuzeli np. Bąk lub równoważnej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż przeplotni	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż huśtawki wagowej np. ważka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż zjeżdżalni	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż orbitreka wolno stojącego zewnętrznego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.5	KW	K.I. Dostawa i montaż podwójnego wahadła	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6 MAŁA ARCHITEKTURA					
36 d.6	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV - rowek 20x30 cm - współczynnik do pozycji 0,67 Krotność = 0,67 1,0*4	m		
			m	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
38 d.6	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe, obudowa drewniana siedzeniowa - w nakładach M ławka ogrodowa szt 2, kotwy stalowe 8 szt 1,5*2	m		
			m	3,00	
				RAZEM	3,00
39 d.6	KNR 2-31 0702-01	P.A. Montaż kosza na śmieci poprzez zabetonowanie w dole, beton B-20 w ilości 0,072 m3	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.6	KNR 2-31 0702-01	P.A. Zakup i montaż tablicy informacyjnej poprzez zabetonowanie w dole, beton B-20 w ilości 0,072 m2	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00